

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Posúdenie príčin havárie konštrukcií BD a návrh riešenia sanácie

Objekt: 01 - V.1. Prvotná sanácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Posúdenie príčin havárie konštrukcií BD a návrh riešenia sanácie

Objekt: 01 - V.1. Prvotná sanácia

Miesto: 0

Dátum:

Objednávateľ: 0

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Posúdenie príčin havárie konštrukcií BD a návrh riešenia sanácie

Objekt: 01 - V.1. Prvotná sanácia

Miesto: 0 Dátum:
 Objednávateľ: 0 Projektant: 0
 Zhotoviteľ: 0 Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

1 - Zemné práce 0,000

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	28,400		0,000
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² betónového, hr. vrstvy do 250 mm, -0,09800t	m ²	12,000		0,000
3	K	113204111	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100 m ³ schodisko	m	8,300		0,000
4	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100 m ³ obkop budovy	m ³	88,500		0,000
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	96,800		0,000
6	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m ²	177,000		0,000
7	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ²	177,000		0,000
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 300 m	m ³	96,800		0,000
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	337,155		0,000
10	K	167101101	Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	96,800		0,000
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	0,000		0,000
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000		0,000
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	12,600		0,000
14	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	0,000		0,000
15	M	5833719100	Štrk riečny dunajský fr.16-32mm	t	4,230		0,000
16	K	989281353	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypké materiály hmotnosti nad 900 do 1 500 kg/m ³ , vodorovný presun v úrovni do 10 m vrátane naloženia, vyloženia a jazda späť s prázdny fúrikom	m ³	51,435		0,000

2 - Zakladanie 0,000

17	K	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32	m ³	49,500		0,000
18	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m ²	0,000		0,000
19	M	6936656023	Geosyntetika PK-TEX PP 15 geotextília tkaná z polypropylénu, š.1; 2m x dl.50m, P.K. TECHNICKÉ TEXTÍLIE	m ²	0,000		0,000
20	K	211971122	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m ²	121,800		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	6936651300	Geotextilie netkané polypropylénové Tatrutex pp 300	m2	121,800		0,000
22	K	212312111	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	0,000		0,000
23	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	60,500		0,000

5 - Komunikácie

0,000

24	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	28,400		0,000
25	K	577143212	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16(ABH) hr.50mm	m2	0,000		0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

26	K	619442431	Zhotovenie profilov pri opravách fabiónov, hrán a kútov akejkoľvek dĺžky	m	20,000		0,000
27	K	627452111	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) múrov alebo komínov alebo pilierov z tehál alebo tvárnic	m2	20,000		0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

28	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	61,000		0,000
29	M	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	61,000		0,000
30	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	0,000		0,000
31	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	115,000		0,000
32	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	0,000		0,000
33	K	978023411	Vysekánie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -	m2	0,000		0,000
34	K	978071211	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, -0,07300t	m2	115,000		0,000
35	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	0,000		0,000
36	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	154,900		0,000
37	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	154,900		0,000
38	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,000		0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

39	K	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	174,454		0,000
----	---	-----------	---	---	---------	--	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

40	K	711142101	Izolácia - Nopová fólia FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m2	145,000		0,000
41	K	711411421	Izolácia proti vode, tekutá lepenka, betón. podklad, zvislá	m2	135,000		0,000
42	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000		0,000

713 - Izolácie tepelné

0,000

43	K	713132133	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	0,000		0,000
44	M	2837650010	Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm ISOVER	m2	0,000		0,000
45	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000		0,000

VP - Práce navyč

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000