

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Handlová
Objekt: ul. J. L. Bellu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Handlová
Zhotoviteľ:
Dátum:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

| | | | | | | |
|---|------------|---|----------------|---------|--|--|
| 1 | 113107131. | Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (dobúranie zbytkových plôch po frézovaní) | m ² | 65,000 | | |
| 2 | 113155410 | Frézovanie bet. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m ² , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t | m ² | 876,000 | | |
| 3 | 113206111 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t | m | 5,000 | | |
| 4 | 113307122 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | m ² | 149,000 | | |
| 5 | 113307132 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m ² | 149,000 | | |

Komunikácie

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----------------|---------|--|--|
| 6 | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m ² | 149,000 | | |
| 7 | 567132115 | Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm | m ² | 149,000 | | |
| 8 | 573111112 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ² | m ² | 876,000 | | |
| 9 | 573231111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ² | m ² | 876,000 | | |
| 10 | 577114211 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 20 mm - vyrovnávací vrstva | m ² | 876,000 | | |
| 11 | 577144211 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm | m ² | 876,000 | | |

Rúrové vedenie

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-------|--|--|
| 12 | 899231111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže | ks | 6,000 | | |
| 13 | 899331111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu | ks | 6,000 | | |
| 14 | 899431111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca | ks | 2,000 | | |

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

| | | | | | | |
|----|------------|---|----------------|-----------|--|--|
| 15 | 917862111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 5,000 | | |
| 16 | 5921954390 | Obrubník cestný 100x26x15 cm | ks | 5,000 | | |
| 17 | 917872112 | Oprava výškovej polohy bet. obrubníkov s vytrhnutím a spätným osadením do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 | m | 15,000 | | |
| 18 | 918101111 | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15 | m ³ | 1,120 | | |
| 19 | 919721212 | Dilatačné škáry vkladané v bet. podklade, vyplnenie škár asfaltovou zmesou | m | 96,000 | | |
| 20 | 919721212 | Pružná asfaltová zálievka s prefrézovaním škáry | m | 18,000 | | |
| 21 | 919735111 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm | m | 37,500 | | |
| 22 | 938908411 | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného | m ² | 876,000 | | |
| 23 | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 236,117 | | |
| 24 | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 2 125,053 | | |
| 25 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 89,850 | | |
| 26 | 979089612. | Poplatok za skladovanie - kamenivo (17 05), ostatné | t | 35,015 | | |

Presun hmôt HSV

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|--|--|
| 27 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 274,676 | | |
|----|-----------|--|---|---------|--|--|

Vedľajšie rozpočtové náklady

Geodetické práce

| | | | | | | |
|----|------------|---|-----|-------|--|--|
| 28 | 000300031. | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | kpl | 1,000 | | |
|----|------------|---|-----|-------|--|--|

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Handlová

Objekt: ul. J. L. Bellu

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Handlová

Zhotoviteľ:

Dátum:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Príprava staveniska

| | | | | | | |
|----|------------|---|-----|-------|--|--|
| 29 | 000500021. | Príprava staveniska - Vytýčenie inžinierských sietí | kpl | 1,000 | | |
|----|------------|---|-----|-------|--|--|

Zariadenie staveniska

| | | | | | | |
|----|------------|--|-----|-------|--|--|
| 30 | 000600024. | Dočasné dopravné značenie vrátane projektu, povolenia a odsúhlasenia | kpl | 1,000 | | |
|----|------------|--|-----|-------|--|--|

Celkom