

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Handlová  
 Objekt: ul. Ivana Olbrachta  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Handlová  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## Práce a dodávky HSV

### Zemné práce

1	113107131.	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (dobúranie zbytkových plôch po frézovaní)	m <sup>2</sup>	70,000		
2	113155410	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m <sup>2</sup>	941,000		
3	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	20,000		
4	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	135,000		
5	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	135,000		

### Komunikácie

6	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	135,000		
7	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	135,000		
8	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	941,000		
9	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	941,000		
10	577114211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 20 mm - vyrovnávací vrstva	m <sup>2</sup>	941,000		
11	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	941,000		

### Rúrové vedenie

12	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	7,000		
13	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	9,000		
14	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	4,000		

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	20,000		
16	5921954390	Obrubník cestný 100x26x15 cm	ks	20,000		
17	917872112	Oprava výškovej polohy bet. obrubníkov s vytrhnutím a spätným osadením do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15	m	33,000		
18	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m <sup>3</sup>	2,968		
19	919721212	Dilatačné škáry vkladané v bet. podklade, vyplnenenie škár asfaltovou zmesou	m	102,000		
20	919721212	Pružná asfaltová zálievka s prefrezovaním škáry	m	18,000		
21	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	82,000		
22	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného	m <sup>2</sup>	941,000		
23	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	237,382		
24	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 136,438		
25	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	86,150		
26	979089612.	Poplatok za skladovanie - kamenivo (17 05), ostatné	t	31,725		

### Presun hmôt HSV

27	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	278,703		
----	-----------	--	---	---------	--	--

### Vedľajšie rozpočtové náklady

#### Geodetické práce

28	000300031.	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000		
----	------------	---	-----	-------	--	--

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Handlová

Objekt: ul. Ivana Olbrachta

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Handlová

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## Príprava staveniska

29	000500021.	Príprava staveniska - Vytýčenie inžinierských sietí	kpl	1,000		
----	------------	---	-----	-------	--	--

## Zariadenie staveniska

30	000600024.	Dočasné dopravné značenie vrátane projektu, povolenia a odsúhlasenia	kpl	1,000		
----	------------	--	-----	-------	--	--

## Celkom